

Приложение № 2

Модернизация помещений аптеки расположенной по адресу: г.Лида, ул. Крупской,7			
№	потолок	ПЛОЩ. М.КВ.	Стены и перегородки
1 очередь			
7	демонтаж потолка из ГКЛ	93	разборка стен из г\с блоков толщиной 200мм
			демонтаж кирпичных стен (цветочница)
			демонтаж деревянных дверей внутренних 2,1*1,0
			демонтаж дверей Пвх 2,1*1,3
			демонтаж плитки пола
			демонтаж стяжки пола
			демонтаж радиаторов
4,5			демонтаж перегородки толщиной 120 мм.
			снятие линолиума
			демонтаж плинтусов деревянных
			демонтаж дверей деревянных 2,1*1,0
56			снятие линолиума
			снятие плинтусов деревянных
			демонтаж дверей деревянных 2,1*1,0
			снятие обоев
			снятие потолочных плинтусов
64 коридор			демонтаж плитки пола
			демонтаж стяжки пола
2 очередь			
51			демонтаж перегородки толщиной 120 мм.
7,8			демонтаж перегородки толщиной 120 мм.
46,47			демонтаж перегородки толщиной 120 мм.
22,23 с/у			демонтаж плитки пола
			демонтаж плитки стен
			демонтаж дверей деревянных 2,1*1,0
21,20,			демонтаж плитки пола
			демонтаж плитки стен
			демонтаж фаянса: унитаза
			умывальник
			душевый поддон
			демонтаж дверей деревянных 2,1*1,0
28			снятие обоев
			снятие линолиума
			снятие плинтуса дерев
			демонтаж дверей деревянных 2,1*1,0
53,6,34,4 5,42			демонтаж плитки пола
			демонтаж стяжки пола
			демонтаж дверей деревянных 2,1*1,0



Приложение № 2

			ремонт стен
			окраска стен
<b>2 очередь</b>			
53,6,34,4 5	Армстронг	112,2 м.кв.	ремонт стен
			окраска стен водоэмульсионными красками
22,23			облицовка стен плиткой керамической
			устройство пола из плитки керамической
			монтаж дверей ПВХ
			монтаж умывальника
			монтаж унитаза
21,23			облицовка стен плиткой керамической
			устройство пола из плитки керамической
			монтаж дверей ПВХ
			монтаж умывальника
			монтаж унитаза

Гродненское РУП "Фармация"  
 Начальник отдела строительства  
 Змитрукевич Д.Б.  
 « 02 » 02 20 29 г.

Приложение № 2

**Модернизация помещений аптеки расположенной по адресу: г.Лида, ул. Крупской,7**

№	ПОТОЛОК	ПЛОЩ. М.КВ.	Стены и перегородки
<b>1 очередь</b>			
7	Армстронг	93	устройство стяжек толщ 50мм
			устройство пола из плит керамогранитных размером 600*1200
			устройство плинтуса Н=90мм.
			устройство алюминиевого уголка по плинтусу
			монтаж перегородок алюминиевых (тамбур)
			монтаж наружных алюминиевых дверей
			закладка проемов
			установка дверей ПВХ с остеклением (2.1*1.0)
			пробивка проема в кирпичных перегородках толщиной 120 мм.
			шпаклевание внутренних стен за 2 раза
			наклейка стеклохолста
			нанесение декоративной штукатурки “мокрый шелк”
			устройство подвесного потолка Армстронг 600*1200
			монтаж батарей
			облицовка стен тамбура Н=1.8м
			устройство пола тамбура из плит керамогранитных (выполнить нишу глубиной 10мм.)
			потолок тамбура армстронг
56			устройство плитки пола керамической
			устройство плитуса из плитки Н=100мм.
			шпаклевание внутренних стен за 2 раза
			покраска стен
			потолок армстронг
			установка дверей ПВХ с остеклением (2.1*1.0)
			пробивка проема в кирпичных перегородках толщиной 120 мм.
			установка дверей ПВХ с остеклением (2.1*1.0)
			закладка проемов
4,5			шпаклевание внутренних стен за 2 раза
			покраска стен
			потолок армстронг
			установка дверей ПВХ с остеклением (2.1*1.0)
			устройство пола из керамической плитки
			устройство плинтусов Н=100мм.
64 коридор			устройство пола из плитки керамической 600*600
			устройство плинтуса Н=100мм.
			устройство потолка армстронг